

# ELENCO PREZZI



*Committente: Comune di Farini*

***Rifacimento coperture magazzini***

**ELENCO PREZZI**

art.	descrizione	prezzo
1	Formazione di impianto di cantiere, comprendente la recinzione della zona di lavoro, installazione di baracche per il ricovero dell'attrezzatura e per le maestranze, wc, segnaletica, impianto elettrico a norma di legge con messa a terra, compreso quadro completo di interruttore elettromagnetico, impianto idrico.	corpo € 500,00
2	Fornitura e montaggio di ponteggio tubolare completo di legname per piani di lavoro, pronto per l'uso e conforme alle norme antinfortunistiche vigenti, incluso oneri di montaggio e smontaggio, impianto di messa a terra, segnaletica, illuminazione e reti di protezione.	€/mq € 10,00
3	Fornitura e posa di tavolato interno al cassero realizzato mediante l'impiego di ponteggi tubolari ubicati ad interassi regolari nonché da tavole in legno da ponte a formare il piano di lavoro, pronto per l'uso e conforme alle norme antinfortunistiche vigenti, incluso oneri di montaggio e smontaggio, impianto di messa a terra, segnaletica, illuminazione e reti di protezione.	€/mq € 10,00
4	Noleggio di piattaforme aeree, compreso di allestimento e trasferimento andata e ritorno, per un minimo di ore 8, dell'altezza da 16,01 a 24 m.	€/h € 52,00
5	Demolizione parziale di strutture eseguita a mano o con mezzi meccanici leggeri, compreso puntellamenti, ponti di servizio, caricamento e trasporto delle risultanze alle discariche nell'ambito di km. 50. Rimozione di tubi pluviali di qualsiasi tipo e dimensione compresa la rimozione delle staffature di aggancio.	€/m € 5,00
6	Demolizione parziale di strutture eseguita a mano o con mezzi meccanici leggeri, compreso puntellamenti, ponti di servizio, caricamento e trasporto delle risultanze alle discariche nell'ambito di km. 50. Rimozione di lattonerie converse e gronde di qualsiasi tipo e dimensione compresa la rimozione delle staffature di aggancio.	€/m € 4,50
7	Rimozione, previa inertizzazione con appositi prodotti, di lastre e canne fumarie costituite di cemento amianto, comprese opere provvisorie, inserimento in appositi contenitori di polietilene, chiusura e sigillatura con nastro adesivo, calo in basso e accatastamento in apposita area circoscritta e recintata, successivo carico su apposito mezzo di trasporto, il tutto eseguito conforme la vigente normativa in relazione alla lavorazione del cemento amianto; inclusi i costi per l'istruzione della pratica presso la ASL di competenza: lastre di copertura ogni tipo o ondulate.	€/mq € 9,00
8	Demolizione parziale di strutture eseguita a mano o con mezzi meccanici leggeri, compreso puntellamenti, ponti di servizio, caricamento e trasporto delle risultanze alle discariche nell'ambito di km. 50. Demolizione di tetti in legno tavellonati, formati da piccola e grossa orditura, misura effettiva.	€/mq € 28,00
9	Demolizione parziale di strutture eseguita a mano o con mezzi meccanici leggeri, compreso puntellamenti, ponti di servizio, caricamento e trasporto delle risultanze alle discariche nell'ambito di km. 50. Demolizione di tetti aventi struttura metallica, piccola e grossa orditura, misura effettiva.	€/mq € 15,00

1 0	Demolizione parziale di strutture eseguita a mano o con mezzi meccanici leggeri, compreso puntellamenti, ponti di servizio, caricamento e trasporto delle risultanze alle discariche nell'ambito di km. 50. Rimozione di serramenti in legno o ferro compreso controtelaio.	€/mq	€ 17,00
1 1	Demolizione parziale di strutture eseguita a mano o con mezzi meccanici leggeri, compreso puntellamenti, ponti di servizio, caricamento e trasporto delle risultanze alle discariche nell'ambito di km. 50. Demolizione di pareti in mattoni pieni.	€/mq	€ 33,00
1 2	Fornitura e posa in opera di capriate in legno massiccio di abete (sezione ipotizzata 26x26). La capriata si intende posta in opera con opportuni intagli, gattelli, staffe bulloni a vite, grappe di ferro e nastro di acciaio.	cad	€ 1.250,00
1 3	Fornitura e posa in opera di orditura secondaria costituita da terzere in legno massiccio di abete ad "uso fiume" (1 colmo e 2 rompitratta con sezione ipotizzata 26x26) e dormienti (17,5x21,5 hmedia). L'orditura si intende posta in opera con opportuni intagli, gattelli, staffe bulloni a vite, grappe di ferro e nastro di acciaio.	€/mc	€ 740,00
1 4	Realizzazione di correa armata in calcestruzzo Rck 300, compresi posa dell'armatura, cassetatura, getto e assistenza al getto e rimozione dei casseri.	€/mc	€ 200,00
1 5	Fornitura e lavorazione acciaio tondo per cemento armato, in barre di lunghezza commerciale m 12, del tipo B450C; realizzazione armatura per correa con n°4 ferri diametro 16mm e staffe diametro 8mm passo 25 cm; 10kg/ml.	€/kg	€ 2,00
1 6	Manto di copertura con fornitura e posa lastre ondulate in fibrocemento ecologico passo 200.5 mm a 5 onde ricavate con pressatura a 300 kg/cm <sup>2</sup> ed armate da fibre sintetiche (PVA) e minerali, con assorbimento del 16±2% d'acqua (rispetto al peso iniziale secco) e peso specifico non inferiore a 15 kg/m <sup>2</sup> con spessore di 6.5 mm, inclusi colmi, colore laterizio.	€/mq	€ 20,00
1 7	Manto di copertura con fornitura e posa pannelli coibentati, isolante in poliuretano sp. 40 mm, rivestimento superiore in lamiera acciaio 5 greche colore laterizio sp. 0,4 , rivestimento inferiore in lamiera acciaio micronervata colore BG sp. 0,4 , compreso colmerie per il congiungimento delle due falde e accessori di fissaggio (pannello in superficie di falda, portata minima	€/mq	€ 35,00
1 8	Tubi pluviali aggraffati, in lamiera, con imbocchi ad innesto, inclusi i pezzi speciali, i collarini o le forcelle di sostegno: diametro mm 100, spess. 8/10, in lamiera preverniciata.	€/m	€ 20,00
1 9	Frontalini e scossaline in lamiera con sovrapposizioni chiodate a doppia fila e saldature a stagno o silicone, compreso il fissaggio con viti da legno o chiodi d'acciaio Sviluppo cm. 50, spessore 8/10, tipo in lamiera preverniciata.	€/m	€ 30,00
2 0	Converse centrali in lamiera, compreso il fissaggio con viti da legno o chiodi d'acciaio Sviluppo cm. 100, spessore 8/10, tipo in lamiera preverniciata.	€/m	€ 60,00
2 1	Converse laterali in lamiera, compreso il fissaggio con viti da legno o chiodi d'acciaio Sviluppo cm. 50, spessore 8/10, tipo in lamiera preverniciata.	€/m	€ 30,00

2 2	Fornitura e posa di fermaneve pressopiegato tipo cuneo, dello sviluppo 500 mm, in lamiera metallica preverniciata spessore 6/10 mm compreso ogni accessorio per il fissaggio e le saldature.	€/m	€ 28,50
2 3	Fornitura e posa in opera di linea vita da installare sulla copertura per lavori di manutenzione e garantire la condizione di sicurezza dei lavoratori preposti, secondo la normativa di riferimento. La struttura della linea vita da montare su copertura è composta da: dispositivi di ancoraggio in classe A, dispositivi di ancoraggio in classe C con relativo collegamento tra i punti di ancoraggio, compreso linea di salita, relazione tecnica, relazione di calcolo e redazione dell'elaborato tecnico di copertura.	cad	€ 1.300,00
2 4	Fornitura e montaggio di portone sezionale industriale costituito da pannelli dello spessore di 42 mm coibentati con schiuma poliuretanic autoestinguenta iniettata densità non inferiore a 40 Kg/mc; sistema salvadita interno/esterno; telaio; kit fissaggi; molle di bilanciamento a torsione; funi portanti laterali o combinazione catena/fune portante; guarnizioni. Colore: alluminio brillante Ral 9006.	€/mq	€ 265,00
2 5	Fornitura e montaggio di portone sezionale industriale costituito da pannelli dello spessore di 42 mm coibentati con schiuma poliuretanic autoestinguenta iniettata densità non inferiore a 40 Kg/mc; sistema salvadita interno/esterno; telaio; kit fissaggi; molle di bilanciamento a torsione; funi portanti laterali o combinazione catena/fune portante; guarnizioni. Colore: alluminio brillante Ral 9006.	€/mq	€ 250,00
O S	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.	% su tot.	2,00%
I V A	Iva.	% su tot.	10,00%